

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



BDI SERVIÇO: 25,92%
BASE: SINAPI DEZ 2023 E ORSE DEZ 2023
OBJETO: REFORMA - PRAÇA E QUADRA DO CONJUNTO JOSÉ CARLOS
ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO HORISTA % 85,20% MENSALISTA% 46,48%

terça-feira, 25 de junho de 2024

ITEM	CODIGO		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DO BDI	VALOR UNIT. CI	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 16.261,86
1.1	SEINFRA RL 1	COMP	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N22, ADESIVADA -15M² - fornecimento e instalação	UN	1,00	R\$ 3.887,91	R\$ 1.007,75	R\$ 4.895,66	R\$ 4.895,66
1.2			DEMOLIÇÃO DE PISO E PASSEIO						
1.2.1	104789	SINAPI	PASSEIO - DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM	M3	9,08	R\$ 165,09	R\$ 42,79	R\$ 207,88	R\$ 1.886,51
1.2.2	104789	SINAPI	PISO INTERNO - DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM	M3	14,77	R\$ 165,09	R\$ 42,79	R\$ 207,88	R\$ 3.070,80
1.2.3	21	ORSE	REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023						
1.3			DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	m	472,45	R\$ 9,36	R\$ 2,43	R\$ 11,79	R\$ 5.570,19
1.3.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	M3	2,25	R\$ 46,90	R\$ 12,16	R\$ 59,06	R\$ 132,89
1.4			REGULARIZAÇÃO DE SOLO						
1.4.1	2496	ORSE	REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS	m²	1216,91	R\$ 0,46	R\$ 0,12	R\$ 0,58	R\$ 705,81
2	ALAMBRADO								R\$ 81.412,10
2.1	SEINFRA RL 02	COMP	REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10X10CM - Fornecimento e instalação	M2	494,48	R\$ 20,18	R\$ 5,23	R\$ 25,41	R\$ 12.564,78
2.2	102363	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ½), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM REVESTIDO COM PVC, (COR LARANJA)(EXCETO MURETA). AF_ 03/2021	M2	324,94	R\$ 164,33	R\$ 42,59	R\$ 206,92	R\$ 67.236,58
2.3	SEINFRA RL 03	COMP	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM TELA GALVANIZADA FIO (12 BWG), (PINTURA DO ALAMBRADO COR LARANJA)	UN	2,00	R\$ 639,59	R\$ 165,78	R\$ 805,37	R\$ 1.610,74
3	PISO E PAVIMENTO								R\$ 259.762,22
3.1			QUADRA						
3.1.1	SEINFRA RL 09	COMP	EXECUÇÃO DE PISO H=7CM EM CONCRETO 20MPA, MALHA 3.4MM 15X15, POLIDO, CORTADO ,COM BASE PICOTADA	M2	487,54	R\$ 109,05	R\$ 28,27	R\$ 137,32	R\$ 66.949,14
3.2			PASSEIO						
3.2.1	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_ 08/2022	M2	292,00	R\$ 80,90	R\$ 20,97	R\$ 101,87	R\$ 29.746,04
3.2.2	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_ 04/2022	M2	292,00	R\$ 3,03	R\$ 0,79	R\$ 3,82	R\$ 1.115,44
3.2.3	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_ 09/2021	M2	292,00	R\$ 46,33	R\$ 12,01	R\$ 58,34	R\$ 17.035,28
3.2.4	93681	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_ 10/2022	M2	946,63	R\$ 80,95	R\$ 20,98	R\$ 101,93	R\$ 96.490,00
3.2.5	92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_ 10/2022	M2	363,92	R\$ 75,10	R\$ 19,47	R\$ 94,57	R\$ 34.415,91
3.2.6	94279	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_ 05/2016	M	180,07	R\$ 48,86	R\$ 12,66	R\$ 61,52	R\$ 11.077,91
3.2.7	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_ 05/2023	M2	1,26	R\$ 128,68	R\$ 33,35	R\$ 162,03	R\$ 204,16
3.2.8	12789	ORSE	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADO.	UN	2,00	R\$ 1.083,36	R\$ 280,81	R\$ 1.364,17	R\$ 2.728,34
4	INSTALAÇÕES - ÁGUA E ELÉTRICA								R\$ 98.982,11
4.1			ÁGUA						
4.1.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_ 12/2014	UN	4,00	R\$ 126,93	R\$ 32,90	R\$ 159,83	R\$ 639,32
4.1.2	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	M	50,00	R\$ 21,46	R\$ 5,56	R\$ 27,02	R\$ 1.351,00
4.3			ELÉTRICA						
4.3.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	3437,01	R\$ 4,15	R\$ 1,08	R\$ 5,23	R\$ 17.975,56
4.3.2	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	4,00	R\$ 65,60	R\$ 17,00	R\$ 82,60	R\$ 330,40
4.3.3	7996	ORSE	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.55M1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR	UN	2,00	R\$ 301,56	R\$ 78,16	R\$ 379,72	R\$ 759,44
4.3.4	95727	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2022	M	1113,67	R\$ 17,97	R\$ 4,66	R\$ 22,63	R\$ 25.202,35
4.3.5	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	1,00	R\$ 72,83	R\$ 18,88	R\$ 91,71	R\$ 91,71
4.3.6	3290	ORSE	ATERRAMENTO COMPOSTO DE HASTE DE COBRE L = 2,40M, INTERLIGADA COM CABO DE COBRE TIPO CORDOALHA	UN	1,00	R\$ 89,74	R\$ 23,26	R\$ 113,00	R\$ 113,00
4.3.7	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_ 12/2020	UN	18,00	R\$ 145,20	R\$ 37,64	R\$ 182,84	R\$ 3.291,12
4.3.8	SEINFRA RL 11	COMP	POSTE DE ILUMINAÇÃO TRÊS PÉTALAS H=4m COM LÂMPADAS LED, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	R\$ 1.628,23	R\$ 422,04	R\$ 2.050,27	R\$ 24.603,24
4.3.9	SEINFRA RL 05	COMP	POSTE PARA ILUMINAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS E MINICAMPOS COM H=9M, 3 REFLETORES DE LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRI0,6500K, COM RELE FOTOELETTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 3.650,56	R\$ 946,23	R\$ 4.596,79	R\$ 18.387,16
4.3.10	9629	ORSE	LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR PARA AMBIENTE ABERTO, CORPO EM ALUMÍNIO PINTADO, DIFUSOR EM VIDRO PLANO FOSCO, REF. F-5023/M DA PROJETO OU SIMILAR	UN	9,00	R\$ 234,95	R\$ 60,90	R\$ 295,85	R\$ 2.662,65
4.3.11	SEINFRA RL 13	COMP	PONTO DE LUZ NO PISO, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4"	UN	9,00	R\$ 315,47	R\$ 81,77	R\$ 397,24	R\$ 3.575,16
5	PINTURAS								R\$ 63.044,68
5.1	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS. AF_ 06/2014 (Muro do alambrado com letreiro e artes - TINTA SEMI Brilho-CORES BRANCO, SUCO DE CENOURA, CINZA CRISÂNTENO AMARELO)	M2	182,52	R\$ 23,22	R\$ 6,02	R\$ 29,24	R\$ 5.336,88
5.2	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. (cor - delícia de laranja, cinza espacial, cinza tempestade	M2	566,43	R\$ 62,47	R\$ 16,19	R\$ 78,66	R\$ 44.555,38
5.3	102506	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_ 05/2021	M	291,71	R\$ 9,19	R\$ 2,38	R\$ 11,57	R\$ 3.375,13

5.4	100759	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 - (Pintura em tubo metálico do alabrado - cor branca)	M2	36,00	R\$	43,93	R\$	11,39	R\$	55,32	R\$	1.991,52
5.5			PINTURA DE PASSEIO (CALÇADA)										
5.5.1	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. (cor - delícia de laranja e amarelo)	M2	98,98	R\$	62,47	R\$	16,19	R\$	78,66	R\$	7.785,77
6	ALVENARIA											R\$	37.190,92
6.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	89,68	R\$	77,74	R\$	20,15	R\$	97,89	R\$	8.778,78
6.2	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	7,43	R\$	586,92	R\$	152,13	R\$	739,05	R\$	5.489,07
6.3	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	74,27	R\$	50,34	R\$	13,05	R\$	63,39	R\$	4.708,10
6.4	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	179,36	R\$	5,71	R\$	1,48	R\$	7,19	R\$	1.289,60
6.5	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	179,36	R\$	21,57	R\$	5,59	R\$	27,16	R\$	4.871,42
6.6	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,63	R\$	861,00	R\$	223,17	R\$	1.084,17	R\$	680,59
6.7	SEINFRA RL 04	COMP	BANCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO GRANILITE, CIRC. 5,81m - LARG. 0,45m, CONCRETO 20MPA, ESP. 5cm ARMADO COM MALHA DE AÇO 4.2.	UN	12,00	R\$	752,68	R\$	195,10	R\$	947,78	R\$	11.373,36
7	EQUIPAMENTOS											R\$	103.418,70
7.1			ACADEMIA										
7.1.1	103189	SINAPI	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	4,00	R\$	2.619,20	R\$	678,90	R\$	3.298,10	R\$	13.192,40
7.1.2	103185	SINAPI	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	2,00	R\$	6.129,49	R\$	1.588,77	R\$	7.718,26	R\$	15.436,52
7.1.3	103208	SINAPI	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	3,00	R\$	1.944,61	R\$	504,05	R\$	2.448,66	R\$	7.345,98
7.1.4	103187	SINAPI	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	2,00	R\$	4.860,59	R\$	1.259,87	R\$	6.120,46	R\$	12.240,92
7.1.5	103205	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	2,00	R\$	4.072,12	R\$	1.055,50	R\$	5.127,62	R\$	10.255,24
7.1.6	103186	SINAPI	INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	2,00	R\$	6.476,99	R\$	1.678,85	R\$	8.155,84	R\$	16.311,68
7.1.7	103209	SINAPI	INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	2,00	R\$	2.802,58	R\$	726,43	R\$	3.529,01	R\$	7.058,02
7.2			EQUIPAMENTOS QUADRA										
7.2.1	SEINFRA RL 07	COMP	CONJUNTO DE TRAVES OFICIAIS PARA FUTSAL DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	PAR	1,00	R\$	4.513,52	R\$	1.169,91	R\$	5.683,43	R\$	5.683,43
7.2.2	SEINFRA RL 10	COMP	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100%	PAR	1,00	R\$	3.752,43	R\$	972,64	R\$	4.725,07	R\$	4.725,07
7.3			LIXEIRAS										
7.3.1	103075	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	0,56	R\$	216,02	R\$	55,99	R\$	272,01	R\$	152,15
7.3.2	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	0,42	R\$	810,53	R\$	210,09	R\$	1.020,62	R\$	433,23
7.3.3	103343	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	7,58	R\$	97,23	R\$	25,20	R\$	122,43	R\$	928,02
7.3.4	103310	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	6,00	R\$	1.278,06	R\$	331,28	R\$	1.609,34	R\$	9.656,04
8	SERVICOS DIVERSOS											R\$	46.340,19
8.1	103315	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	M2	58,69	R\$	188,92	R\$	48,97	R\$	237,89	R\$	13.962,24
8.2	SEINFRA RL 06	COMP	TOTEM DE INAUGURAÇÃO EM CONCRETO 113x280cm (incluso base), LETRAS EM ALUMINIO COMPOSTO ACM E CHAPA METÁLICA VAZADA.	UN	1,00	R\$	2.702,60	R\$	700,52	R\$	3.403,12	R\$	3.403,12
8.3	SEINFRA RL 12	COMP	LETREIRO EM ALUMINIO COMPOSTO ACM (PADRÃO ARQUITETÔNICO)	UN	1,00	R\$	2.905,19	R\$	753,03	R\$	3.658,22	R\$	3.658,22
8.4	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURTIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	661,74	R\$	21,50	R\$	5,57	R\$	27,07	R\$	17.913,30
8.5	8919	ORSE	PLANTA - CASSIA BAIANA (SENNA POLYPHYLLA), MAIOR QUE 3M, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	9,00	R\$	85,97	R\$	22,28	R\$	108,25	R\$	974,25
8.6	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 3,00 M. AF_05/2018	UN	13,00	R\$	386,96	R\$	100,30	R\$	487,26	R\$	6.334,38
8.7	7773	ORSE	PLANTA - JIBÓIA (EPIPREMIUM PINNATUM), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	6,00	R\$	12,53	R\$	3,25	R\$	15,78	R\$	94,68
9	LIMPEZA FINAL											R\$	5.678,40
9.1	SEINFRA RL 08	COMP	LIMPEZA GERAL COM RETIRADA DE ENTULHO, CARGA E MANOBRA, TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE	M³	256,94	R\$	17,55	R\$	4,55	R\$	22,10	R\$	5.678,40
											TOTAL GERAL	R\$	712.091,11